

A KURCA VÍZRENDSZER REHABILITÁCIÓJA 2. ütem
DAOP-5.2.1/B-09-2010-0003



Az elmúlt évek alatt az erős feliszapolódás következtében jelentősen lecsökkent és lelassult a vízmozgás a csatornában, mely kedvező életfeltételeket teremtett a vízi növényzet megtelepedésének, elburjánzásának. Így a főcsatorna funkcióját jelenleg csak alacsony határfokkal tudja betölteni, valamint műtárgyai is leromlott állapotban vannak. Ez az állapot csapadékvíz levezetési problémákat, illetve magas talajvízállást okoz.

A Kurca vízrendszer állapota hatással van a térség valamennyi településére, különösen a Szentesi Kistérségre: Szentes, Szegvár, Nagymágocs, Fábiánsebestyén, Derekegyház, Eperjes, Nagytőke, Árpádhalmi településekre.

A fenti probléma megoldására nyújtott be pályázatot és nyert támogatást az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.

A Kurca rehabilitáció 2. ütem keretében megvalósult munkák:

- 3 db új vízkormányozó-tiltó műtárgy építése (19+097; 10+197; 1+857 cskm szelvényekben)
- Kurca főcsatorna 12+347-19+097 cskm szelvényei között részleges, a 27+827-30+557 cskm szelvények között pedig teljes mederkotrás kivitelezése.

A meglévő vízkormányozó-tiltó műtárgyak részben elbontásra kerültek. Helyükbe kettő-, illetve háromnyílású betétpallós és acélezáró szerkezettel ellátott vasbeton tiltós monolit műtárgyak épültek.

Az Albertcsöszházi (1+857 cskm) áteresznél az új műtárgy a meglévő műtárgyba került beépítésre, a hidraulikai követelményeknek megfelelően.

A T3 (10+197 cskm), illetve a Talomi (19+097 cskm) átereszek régi műtárgyai felszámolásra kerültek, ezek mellé épültek meg az új vízszintszabályozó műtárgyak.

A rekonstrukciós munkák elsődleges célja a főcsatorna eredeti vízszállító képességének helyreállítása, a keletkező vizek folyamatos levezetésének biztosítása, ezáltal a belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatok csökkentése, valamint a hasznosításra vonatkozó igények összehangolása és a jó természeti állapothoz történő igazítása volt.

Támogatás: A Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott támogatás összege: 685.245.041,- Ft, a támogatás intenzitása: 100 %

Projekt időtartalma: 2010.09.17-2013.12.30

Kedvezményezett: Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
6720 Szeged, Stefánia 4. Tel.: +36-62/599-599, Fax: 62/599-555
E-mail: titkarsag@ativizig.hu, web: www.ativizig.hu

Közreműködő szervezet: Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Tel.: +36-62/561-939,
E-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu, web: www.darfu.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszecenytterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

